

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI UL. BARLINECKA-BARAKI
POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 101 W OBR. 3 W LIPIANACH

L.p.	Nr specyf. techniczn	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jed. zł.-	Wartość zł.-
			Nazw	Ilość		
5	2	3	4		6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRK.				
1	01.01.01	roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,14		
2	01.02.04	rozebranie chodnika z płyt beton. 50x50	m2	75,00		
3		regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem.	szt m3	8,00 0,80		
II		ROBOTY ZIEMNE				
4	02.01.01	wykopy ręczne liniowe w gruncie kat. III	m3	65,00		
5	02.01.01	wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odl. 5km	m3	304,50		
III		KORYTO I PODBUDOWA				
6	04.01.01	profilowanie koryta pod jezdnię z zagęszczeniem grunt kat. III	m2	802,50		
7	04.02.01	warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem	m2	802,50		
8	04.04.02	podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 gr. w-wy 20cm po zagęszcz.	m2	659,00		
IV		KRAWĘŻNIKI I CHODNIK				
9	08.01.01	krawężniki betonowe 15x30 obniżony (+4cm) na ławie betonowej z oporem z betonu B-10	mb	272,00		
10	08.01.01	krawężniki betonowe 15x30 wtopiony na ławie betonowej z oporem z betonu B-10	mb	15,00		
11	05.03.23	chodnik z kostki betonowej-szarej typu cegła gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	122,00		
V		NAWIERZCHNIA				
12	05.03.23	nawierzchnia z kostki polbruk cegła czerwona gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	272,00		
13	05.03.23	nawierzchn. z kostki polbru-behaton szara gr. 8cm na podsypce cement.-piask.	m2	377,20		
VI		OZNAKOWANIE				
14	07.02.01	ustawienie słupków z rur stalowych pod znaki	szt.	4,00		
15	07.02.01	przymocowanie tablic znaków drogowych do słupk.	szt	7,00		
		O G Ó Ł E M :				

Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cenę ofertową należy podawać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

INWESTOR:

WYKONAWCA: