
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa - Lipiany
ADRES INWESTYCJI : 74-240 Lipiany
INWESTOR : Gmina Lipiany
ADRES INWESTORA : DZ. NR 170/2 miasto Lipiany
BRANŻA : Prace zewnętrzne : ogrodzenie, mur oporowy , drogi i parkingi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wyrowiński
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2008

Poziom cen : IV kwartał 2008 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.12.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace zewnętrzne :ogrodzenie, mur oporowy , drogi i parkingi					
1		Prace zewnętrzne			
1.1		Ogrodzenie			
1	KNR 201-0317-01-00	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod cokół ogrodzenia	m ³		
d.1.					
1		50.76	m ³	50.760	
				RAZEM	50.760
2	KNR 231-0402-03-00	Ławy pod obrzeża chodnikowej: betonowe zwykłe - cokół ogrodzenia	m ³		
d.1.					
1		16.92	m ³	16.920	
				RAZEM	16.920
3	KNR 231-0407-05-00	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m		
d.1.					
1		282	m	282.000	
				RAZEM	282.000
4	KNR 202-0203-01-02	Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 o objętości: do 0,5 m ³ -kotwienie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.1.					
1		9.72	m ³	9.720	
				RAZEM	9.720
5	KNR 202-1803-02-00	Ogrodzenie panelowe proste systemu METPOL cynkowane ogniowo o rozstawie słupków 259 cm wysokość panela ogrodzeniowego 183 cm mocowane za pomocą obejm do słupków	m		
d.1.					
1		282	m	282.000	
				RAZEM	282.000
6	KNR 202-1808-11-00	Brama wjazdowa panelowa prosta dwuskrzydłowa BS-4 systemu METPOL cynkowane ogniowo o szerokości 400 cm i wysokości panela 183 cm	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 202-1808-02-00	Furtki panelowe proste system METPOL cynkowane ogniowo o szerokości furtki 120 cm i wysokości 183 cm	kpl		
d.1.					
1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Drogi i place			
8	KNR 231-0101-01-00	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV - drogi i parkingi	m ²		
d.1.					
2		2577.35	m ²	2577.350	
				RAZEM	2577.350
9	KNR 231-0101-02-00	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: za każde 5 cm ponad 20 cm, I-IV - do głębokości 46 cm	m ²		
d.1.					
2		2577.35	m ²	2577.350	
				RAZEM	2577.350
10	KNR 201-0211-05-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,40 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/ 902.073	m ³		
d.1.					
2			m ³	902.073	
				RAZEM	902.073
11	KNR 231-0101-01-00	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV - chodniki	m ²		
d.1.					
2		367.44	m ²	367.440	
				RAZEM	367.440
12	KNR 231-0101-02-00	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: za każde 5 cm ponad 20 cm, I-IV - do grubości 31 cm	m ²		
d.1.					
2		367.44	m ²	367.440	
				RAZEM	367.440
13	KNR 231-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	m ²		
d.1.					
2		2944.79	m ²	2944.790	
				RAZEM	2944.790
14	KNR 231-0401-03-00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30cm: kategoria gruntu I-II	m		
d.1.					
2		291.3	m	291.300	
				RAZEM	291.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 231- d.1. 0402-03-00 2	Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	m ³		
		21.848	m ³	21.848	
				RAZEM	21.848
16	KNR 231- d.1. 0403-03-00 2	Krawężniki betonowe wystające, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm	m		
		291.3	m	291.300	
				RAZEM	291.300
17	KNR 231- d.1. 0404-07-00 2	Dodatek za ustawienie krawężników kamiennych, na łukach o promieniu do: 10 m	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
18	KNR 231- d.1. 0407-01-00 2	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin: zaprawą cementową	m		
		193.8	m	193.800	
				RAZEM	193.800
19	KNR 231- d.1. 0407-04-00 2	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin: zaprawą cementową	m		
		71.7	m	71.700	
				RAZEM	71.700
20	KNR 231- d.1. 0104-03-00 2	Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		2760.29	m ²	2760.290	
				RAZEM	2760.290
21	KNR 231- d.1. 0107-02-00 2	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: 25,0 cm	m ³		
		600.463	m ³	600.463	
				RAZEM	600.463
22	KNR 231- d.1. 0511-03-00 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement.-piaskowej - drogi	m ²		
		2024.35	m ²	2024.350	
				RAZEM	2024.350
23	KNR 231- d.1. 0511-02-10 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement.-piaskow. - chodniki	m ²		
		367.44	m ²	367.440	
				RAZEM	367.440
24	KNR 231- d.1. 0509-03-00 2	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych ażurowych 40x60 cm o grubości: 8 cm	m ²		
		553	m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
25	KNR 231- d.1. 0702-01-00 2	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych \varnothing 50 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 231- d.1. 0703-01-00 2	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ²	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
27	A.wł d.1. 2	Dostarczenie i ustawienie gazonów	mb		
		17.5	mb	17.500	
				RAZEM	17.500