

D.01.02.01

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW .

- 1. WSTĘP**
- 2. MATERIAŁY**
- 3. SPRZĘT**
- 4. TRANSPORT**
- 5. WYKONANIE ROBÓT**
- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
- 7. OBMIAR ROBÓT**
- 8. ODBIÓR ROBÓT**
- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**
- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów przy przebudowie drogi śródpolnej Lipiany - Mironów

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i obejmują:

- usunięcie krzewów ze spalaniem na miejscu: odcinek pierwszy - **1,25ha**
- uporządkowanie terenu po karczowaniu krzewów.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAŁY.

Nie występują.

3.SPRZĘT.

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:

- piły mechaniczne,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalistycznym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wycinką drzew,
- transport samochodowy do wywozu drzewa.

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

4.TRANSPORT.

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Pnie, dłużyce, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Dłużyce przedstawiającą wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunków i innych parametrów technicznych.

5.WYKONANIE ROBÓT.

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują: odkopanie pnia, wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, zasypianie dołków .

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Usunięcie drzew i krzewów.

Wszystkie pnie drzew i krzewy, znajdujące się w pasie robót drogowych powinny być wykarczowane. Doły po wykarczowanych pniach i krzewach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczenia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w BN-72/8932-01. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości. Oczyszczenie terenu.

Cały materiał z wyciętych drzew i krzewów należy wywieźć poza plac budowy, dłuższe należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew i krzewów, wykarczowania korzeni i zasypiania dołów .

7.OBMIAR ROBÓT.

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest - sztuka (szt.) a krzewów (m²). Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowany.

8.ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru robót związanych z usunięciem i przesadzeniem drzew oraz usunięciem krzewów dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym, wykonanie ewentualnych poprawek.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa robót dla wycinki drzew i krzewów obejmuje:

- oznakowanie robót
- odkopanie pnia,
- wycięcie i wykarczowanie drzewa,
- wywiezienie pnia, karpiny, gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,
- zasypianie dołu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.