

## Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

### 1. Wstęp

#### 1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące sprzedaży drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Powiat Pyrzycki.

#### 1.2. Zakres stosowania:

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3. Zakres robót i wymagania dotyczące wykonania wycinki:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew przez oferenta i obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
- b) mechaniczną wycinkę drzew,
- c) cięcie drzew,
- d) bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego ( jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, (konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 2 dni,
- e) oferent dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność), poniesie wszelkie koszty za wyrządzone szkody na terenach prywatnych, uzgodni ewentualne odłączenia linii napowietrznych na czas prowadzenia robót i poniesie z tego tytułu ewentualne koszty,
- f) na czas wykonywania robót Powiat Pyrzycki przekaze protokolarnie teren robót,
- g) Oferent odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót; ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz uszkodzaniem osób trzecich.

### 2. Sprzęt

#### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna, sprzęt umożliwiający uprzątnięcie terenu po wycince, sprzęt umożliwiający wycinkę drzewa na wysokości.

### 3. Transport - ogólne wymagania dotyczące transportu:

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu drewna (karpiny, gałęzi). Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

### 4. Wykonanie robót - wycinka drzew:

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienie pni i gałęzi,
- d) uporządkowanie terenu po wycince.

## **5. Kontrola jakości robót**

Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z wykazem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejścia terenu po wykonanych robotach od Oferenta,
- e) za niewywiązanie się z umowy i niewykonanie prac zostanie uznany fakt:  
niewycięcia drzewa w wymaganym terminie;  
pozostawienie w pasie drogowym grubizny, konarów i gałęzi;  
pozostawienie ściętych i nie z frezowanych pni,

## **6. Obmiar robót**

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1sztuka wyciętego drzewa.

## **7. Płatności**

Płatność zgodna z warunkami przeprowadzonego postępowania.

## **8. Termin realizacji zamówienia**

do dnia 31 marca 2026 r.

## **9. Przepisy BHP i Ochrony Środowiska**

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

## **10. Odbiór robót**

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew Powiat Pyrzycki dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

## **11. Uwagi**

11.1. Drewno pozyskane z drogi jest drewnem opałowym,

11.2. Nie wyklucza się ścinania drzew w warunkach uciążliwych pod i przy liniach energetycznych lub w obrębie zabudowań, gdzie do wycinki może zachodzić konieczność użycia podnośnika koszowego.